

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลำเหมือง ค.ส.ล. (ตัว U) สายนานาพร้าวใต้

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.12 ม. ยาวรวม 165.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านศรีอุดม ม.1 ต.เรียงกลอง อ.เรียงกลอง จ.น่าน

ผู้ออกแบบและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลเชียงกลาง ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ประมาณการโดย : นายสิทธิพัฒน์ เสนาพันธ์ นายช่างโยธา

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)		ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดินชุดด้วยแรงคน	16.50	ลบ.ม.	150.00	2,475.00	1.2467	187.01	3,085.58
	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	3.30	ลบ.ม.	449.00	1,481.70	1.2467	559.77	1,847.24
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก					1.2467		
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	22.44	ลบ.ม.	6,169.54	138,444.44	1.2467	7,691.56	172,598.68
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	306.90	กก.	25.51	7,829.02	1.2467	31.80	9,760.44
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	607.20	กก.	24.35	14,785.32	1.2467	30.36	18,432.86
			รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		165,015.48			205,724.80

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

-ประมาณราคาช่วงราคาน้ำมัน 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

- ราคาก่อสร้าง จังหวัดน่าน ประจำเดือน มีนาคม 2558

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรธน เตณไพฑริ)

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ เตชะไพบูลย์)

๑๕- (นางสาวทิพากร วงสาร)

กรรมการ

(นางเปรมจิตร์ บ้านคุ้ม)

การรณการ

ตัวหนังสือ (สองเส้นห้าพันบาทถ้วน)